



Αναπτυξιακή Ηρακλείου



3^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			
ΠΑΑ 2007-2013	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα	Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: <i>Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές</i>	LEADER

Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης
τηλ.: 2810.753300, fax: 2810.753310

Heraklion Development Agency S.A.

Archanes 701 00 Heraklion Crete Greece
tel.: +30.2810.753300, fax: +30.2810.753310

e-mail: info@anher.gr
web site: www.anher.gr

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 2014
(Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.)**

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					min	max	
ΟΜΑΔΑ Α	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	Υ.01	Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις	μ ³	2,30	4,70	Ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους
		Υ.02	Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ	ΚΑ			Σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια των εταιρειών
		Υ.03	Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ	ΚΑ			
		Υ.04	Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης	ΚΑ			
		Υ.05	Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης	ΚΑ			
		Υ.06	Σωληνώσεις για σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης	μμ	12,00	15,00	
		Υ.07	Σωληνώσεις για σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης	μμ	50,00	60,00	
ΟΜΑΔΑ Β	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ	ΠΧ.01	Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασάλους κάθε 2-2,5 μ, ύψους 1,5-2,5μ	μ	12,00	16,00	
		ΠΧ.01.1	Περίφραξη με σενάξ 20 εκατοστά, πασάλους και πλέγμα	μ	35,00	50,00	
		ΠΧ.01.2	Περίφραξη συμπαγής με πλέγμα (1,00 μ beton)	μ	70,00	85,00	
		ΠΧ.02	Εσωτερική οδοποιία	μ ²	10,00	15,00	
		ΠΧ.03	Αίθριος (αύλειος) χώρος	μ ²	6,00	40,00	Ανάλογα με το είδος και την ποιότητα του υλικού
		ΠΧ.04	Χώρος πρασίνου	μ ²			Ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των φυτών
		ΠΧ.05	Υπαίθριος χώρος στάθμευσης	μ ²			Ανάλογα με τον αριθμό στεγάστρων και θέσεων
ΟΜΑΔΑ Γ	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	01.01	Γενικές εκσκαφές γαιώδεις	μ ³	3,50	4,50	
		01.02	Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις	μ ³	5,50	7,00	
		01.03	Γενικές εκσκαφές βραχώδεις	μ ³	15,00	25,00	
		01.04	Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής	μ ³	3,00	4,50	
		01.05	Ειδικές επιχώσεις	μ ³	16,00	22,00	
ΟΜΑΔΑ Γ	ΚΑΘΑΙΡ. ΕΞΕΙΣ	02.01	Καθαιρ. πλινθοδομής	μ ³	20,00	30,00	
		02.02	Καθαιρ. πλινθοδομής με ισχνό κονίαμα	μ ³	22,00	30,00	

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
					min	max			
		02.03	Καθαιρ. αόπλου σκυροδέματος	μ ³	30,00	40,00			
		02.04	Καθαιρ. οπλισμένου σκυροδέματος	μ ³	40,00	80,00	Ανάλογα με τη διατομή και τη θέση του στοιχείου		
		02.05	Καθαιρ. επιχρισμάτων	μ ²	4,00	7,00			
		02.06	Καθαιρ. τοίχων δια τη διαμόρφωση θυρών	μ ²	30,00	45,00			
		02.07	Καθαιρ. ξύλινων ή σιδηρών θυρών παραθύρων	τεμ	15,00	20,00			
		02.08	Καθαίρεση ημίξεστης ή ξεστής λιθοδομής	μ ³	16,00	20,00			
		02.09	Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντός τύπου	μ ²	4,00	6,00			
		02.10	Καθαίρεση επικεράμωσης	μ ²	4,00	6,00			
		ΟΜΑΔΑ Γ	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	03.01	Οπλισμένο σκυρόδεμα (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)	μ ³	240,00	270,00	
				03.01.1	Οπλισμένο σκυρόδεμα (Προσβάσιμες περιοχές)	μ ³	220,00	250,00	
03.02	Άοπλο σκυρόδεμα (καθαριότητας) ποιότητας C12/15			μ ³	90,00	110,00			
03.02.1	Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (με πλέγμα) έως C20/25			μ ³	120,00	160,00			
03.03	Εξισωτικές στρώσεις (τσιμεντοκονία)			μ ²	5,00	6,00			
03.04	Επιφάνειες εμφανους σκυροδέματος			μ ²	18,00	25,00			
03.05	Σενάζ δρομικά			μ.μ.	6,00	10,00			
03.06	Σενάζ μπατικά			μ.μ.	8,00	12,00			
03.07	Μανδύας χυτού σκυροδέματος			μ ³	250,00	300,00	Ανάλογα με την ποιότητα του σκυροδέματος και την αναλογία κιλα/μ3 του οπλισμού		
03.08	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος			μ ³	270,00	320,00	Ανάλογα με την ποιότητα του σκυροδέματος και την αναλογία κιλα/μ3 του οπλισμού		

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					min	max	
ΟΜΑΔΑ Δ	ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ	04.01	Λιθοδομές με κοινούς λίθους χωρίς ορατή όψη	μ ²	70,00	90,00	
		04.01.1	Λιθοδομές με κοινούς λίθους με μια ορατή οψη	μ ²	90,00	110,00	
		04.01.2	Λιθοδομές με κοινούς λίθους με δύο ορατές όψεις	μ ²	110,00	130,00	
		04.02	Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους μιας ορατής όψης	μ ²	100,00	140,00	
		04.02.1	Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους δύο ορατών όψεων	μ ²	110,00	170,00	
		04.03	Αργολιθ/μές δι' ασβεστ/ματος	μ ²	75,00	85,00	
		04.04	Πλινθοδομές δρομικές	μ ²	15,00	20,00	
		04.05	Πλινθοδομές μπατικές	μ ²	25,00	34,00	
		04.06	Τσιμεντολιθοδομές	μ ²	17,00	20,00	
		04.07	Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί	μ ²	25,00	30,00	
		04.08	Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές	μ ²	40,00	60,00	
		04.09	Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους ανά πλευρά	μ ²	45,00	70,00	
		04.10	Τοίχοι τσιμεντοσανίδων απλοί	μ ²	45,00	65,00	
		04.11	Τοίχοι τσιμεντοσανίδων διπλοί	μ ²	55,00	75,00	
ΟΜΑΔΑ Δ	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	05.01	Ασβεστοκονιάματα τριπτά	μ ²	10,00	14,00	
		05.02	Ασβεστοκονιάματα τριπτά (με kourasanit)	μ ²	17,00	25,00	
		05.03	Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου	μ ²	9,00	13,00	
		05.04	Έτοιμο επίχρησμα	μ ²	9,00	13,00	
		05.05	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	μ ²	20,00	30,00	
ΟΜΑΔΑ Δ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	06.01	Με πλακίδια πορσελάνης	μ ²	25,00	50,00	Ανάλογα με το είδος της επένδυσης (Βιοτεχνία ή κατάλυμα)
		06.02	Με λίθινες πλάκες	μ ²	45,00	55,00	
		06.03	Με ορθογωνισμένες πλάκες	μ ²	40,00	50,00	
		06.04	Με πέτρα στενάρι	μ ²	50,00	60,00	
		06.05	Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)	μ ²	70,00	100,00	
		06.06	Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με βερνικόχρωμα	μ.μ	10,00	16,00	
		06.07	Επένδυση τοίχου με γυψοσανίδα	μ ²	14,00	20,00	Κολλητή
		06.08	Επένδυση τοίχου με τσιμεντοσανίδα	μ ²	25,00	30,00	Κολλητή
		07.01	Με χονδρόπλ. ακανον.πάχους	μ ²	20,00	30,00	

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					min	max	
		07.02	Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ)	μ ²	35,00	45,00	
		07.03	Επίστρωση με χειροποίητες πλάκες (πορόλιθος κομμένος σε εργαστήριο-ειδικά τεμάχια)	μ ²	80,00	160,00	Ανάλογα με το πάχος της στρώσης και την περίμετρο του κάθε τμήματος
		07.04	Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)	μ ²	75,00	100,00	Ανάλογα με την ποιότητα
		07.05	Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ	μ ²	25,00	50,00	Ανάλογα με το είδος της επένδυσης (Βιοτεχνία ή κατάλυμα)
		07.06	Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας	μ ²	40,00	50,00	
		07.07	Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας	μ ²	55,00	75,00	
		07.08	Με λωρίδες δρυός	μ ²	80,00	100,00	
		07.09	Δάπεδο ραμποτε με ξύλο καστανιάς πλήρες	μ ²	120,00	140,00	
		07.10	Βιομηχανικό δάπεδο	μ ²	20,00	25,00	Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το σκυρόδεμα με τη διάστρωσή του.
		7.10.1	Βιομηχανικό δάπεδο (μόνο η εργασία της διάστρωσης)	μ ²	9,00	12,00	
		7.10.2	Βιομηχανικό δάπεδο (με ρητίνη, χαλαζιακή άμμο κ.λπ.)	μ ²	35,00	50,00	
ΟΜΑΔΑ Ε	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	08.01	Πόρτες πρεσσαριστές κοινές	μ ²	140,00	160,00	
		08.02	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF	μ ²	160,00	200,00	
		08.03	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ,καρυδιά κλπ	μ ²	250,00	350,00	Ανάλογα με την ποιότητα του ξύλου
		08.04	Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά	μ ²	230,00	270,00	
		08.05	Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς	μ ²	230,00	270,00	
		08.06	Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία	μ ²	220,00	260,00	
		08.07	Υαλοστάσια από ορεγκονταιν	μ ²	280,00	320,00	
		08.08	Σκούρα από σουηδική ξυλεία	μ ²	160,00	180,00	
		08.09	Σκούρα από ορεγκονταιν	μ ²	200,00	240,00	
		08.10	Σιδερένιες πόρτες	μ ²	100,00	120,00	
		8.10.1	Σιδερένιες πόρτες - ρολλά	μ ²	150,00	200,00	
08.11	Σιδερένια παράθυρα	μ ²	90,00	130,00			

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					min	max	
ΟΜΑΔΑ Ε		08.12	Βιτρίνες αλουμινίου	μ ²	140,00	160,00	
		08.13	Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου	μ ²	300,00	500,00	Ανάλογα με τη σειρά του κουφώματος, τη θερμομονωτική του ικανότητα, το χρώμα του και την περίμετρο του, με πατζούρι ή ρολό.
		08.14	Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή	μ ²	200,00	240,00	
		08.14.1	Κινητές σήτες αερισμού	μ ²	40,00	65,00	
		08.14.2	Ρολά αλουμινίου ή πλαστικού	μ ²	130,00	150,00	
		08.15	Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 εως T90 πλήρως εξοπλισ.	τεμ	600,00	800,00	
		08.16	Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 εως T90 πλήρως εξοπλισμένη	τεμ	700,00	900,00	
	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ	09.01	Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματ)	μ ² οψης	200,00	300,00	Ανάλογα με την ποιότητα του ξύλου
		09.02	Ντουλάπες (ανιγκρέ)	μ ² οψης	200,00	300,00	
		09.03	Ντουλάπια κουζίνας κοινά	μ.μ.	180,00	240,00	
		09.04	Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία	μ.μ.	240,00	300,00	
	ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ	10.01	Θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος	μ ²	30,00	40,00	
		10.02	Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών	μ ²	8,00	12,00	
		10.03	Υγρομόνωση τοιχίων υπογείου	μ ²	4,00	7,00	
		10.04	Υγρομόνωση δαπέδων επι εδάφους	μ ²	4,00	7,00	
		10.05	Περιβάλλουσα μόνωση τύπου κελύφους	μ ²	40,00	60,00	Ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης θερμομόνωσης
ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ	11.01	Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ. μπαλκονιών	μ.μ.	25,00	40,00	Ανάλογα το πλάτος
		11.02	Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος	μ.μ.	75,00	100,00	Ρίχτι και πάτμα
	ΚΑΙΜΑΚΕΣ	12.01	Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός	μ ²	120,00	180,00	Πλήρως τελειωμένη εργασία, περιλαμβανομένου του σκελετού, ειδικών τεμαχίων, όλα τα τελειώματα, την επένδυση, το βάψιμο/λουστράρισμα κτλ.,
		12.02	Ξύλινη επένδυση βαθμίδας πλήρης	μ.μ	130,00	170,00	Ρίχτι και πάτμα
	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ	14.01	Από γυψοσανίδες	μ ²	25,00	35,00	
		14.02	Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό	μ ²	30,00	40,00	

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
					min	max		
ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	14.03	Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης	μ ²	60,00	80,00		
		15.01	Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδραζόμενη σε πλακα σκυροδεμ.	μ ²	70,00	100,00		
		15.02	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια	μ ²	140,00	160,00	Πλήρης, με μόνωση, επικάλυψη κεραμιδιών και ραμποτέ	
		15.03	Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος	μ ²	30,00	50,00		
		15.04	Επικάλυψη χαλκού με διπλό πέτσωμα	μ ²	245,00	285,00		
		15.05	Επικάλυψη με ασφαλτόπανο και ψηφίδα	μ ²	100,00	120,00		
		15.06	Πέρκολα ξύλινη	μ ²	100,00	140,00		
	ΣΤΗΘΑΙΑ	16.01	Από οπλισμένο σκυρόδεμα	μ.μ.	30,00	40,00		
		16.02	Από δρομική πλινθοδομή	μ.μ.	20,00	24,00		
		16.03	Από κιγκλίδωμα σιδερένιο	μ.μ.	45,00	55,00		
		16.04	Από κιγκλίδωμα αλουμινίου	μ.μ.	60,00	80,00		
		16.05	Από κιγκλίδωμα ξύλινο	μ.μ.	55,00	65,00		
		16.06	Από κιγκλίδωμα inox	μ.μ.	70,00	110,00		
		16.07	Από υαλοπίνακα τρίπλεξ με στήριξη	μ.μ.	120,00	180,00		
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	17.01	Υδροχρωματισμοί με τσίγκο και κόλλα	μ ²	5,00	6,00	
			17.02	Πλαστικά επί τοίχου εσωτερικά	μ ²	4,00	10,00	Ανάλογα την προεργασία και το είδος του υλικού
			17.02.1	Πλαστικά επί τοίχου εξωτερικά	μ ²	8,00	12,00	
17.03			Πλαστικά σπατουλαριστά (εσωτερικά)	μ ²	7,00	14,00		
17.04			Τσιμεντοχρώματα	μ ²	6,00	8,00		
17.05			Ντουκοχρώματα	μ ²	8,00	10,00		
17.06		Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών	μ ²	10,00	16,00			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΜ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		18.01	Τζάκι απλό	αποκ	1.000,00	1.500,00		
		18.02	Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό)	αποκ	1.500,00	2.000,00		
		18.02.1	Ενεργειακό τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό)	αποκ	3.000,00	5.000,00		
	18.03	Συντήρηση - αποκατάσταση τοιχογραφιών	μ ²	200,00	500,00			

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					min	max	
	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	19.01	Πλήρες σετ λουτρού	αποκ	700,00	1.500,00	Ανάλογα την ποιότητα των ειδών υγιεινής. Το πλήρες σετ περιλαμβάνει: μπανιέρα, λεκάνη, μπιντέ, νιπτήρας ή έπιπλο-πάγκος, σαπουνοδόχοι κτλ, μπαταρίες, καθρέπτης.
		19.02	Σέτ WC κατοικίας - ξενοδοχείου	αποκ	400,00	800,00	Ανάλογα την ποιότητα των ειδών υγιεινής. Το πλήρες σετ περιλαμβάνει: ντουζιέρα, λεκάνη, νιπτήρας, σαπουνοδόχοι κτλ, μπαταρίες, καθρέπτης
		19.02.1	Σέτ WC γραφείου - βιοτεχνίας	αποκ	200,00	300,00	Ανάλογα με την ποιότητα των ειδών
		19.03	Νεροχύτης και μπαταρία κουζίνας	αποκ	150,00	500,00	
ΟΜΑΔΑ Ζ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	20.01	Ύδρευση-αποχέτευση πλήρους λουτρού(μπανιέρα, λεκάνη, μπιντε, νιπτήρας, πλυντήριο)	αποκ	800,00	1.000,00	
		20.01.1	Ύδρευση-αποχέτευση WC καταλυμάτων	αποκ	500,00	600,00	
		20.01.2	Ύδρευση-αποχέτευση WC επαγγελματικών χώρων	αποκ	400,00	500,00	
		20.02	Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας - εργαστηρίου - βιοτεχνίας	αποκ	400,00	1.000,00	Ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των θέσεων
		20.03	Υδρορροές κτιρίου	μμ	10,00	60,00	Ανάλογα με το είδος (π.χ. γαλβανιζέ ή πλαστικό)
ΟΜΑΔΑ Ζ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	21.01	Κεντρική θέρμανση (Σωληνώσεις)	αποκ			Βάσει προσφοράς
		21.02	Κεντρική θέρμανση (Συνδέσεις, σώματα ,καυστήρας, λέβητας)	αποκ			
		21.03	Κεντρική θέρμανση (Σωληνώσεις, συνδέσεις, σώματα, καυστήρας, λέβητας)	kcal	0,15	0,17	
		21.04	Κλιματισμός με κεντρική μονάδα και αεραγωγούς	BTU	0,10	0,12	
		21.01.1	Κλιματισμός με ατομικές μονάδες μέχρι 9000 BTU	τεμ	350,00	450,00	
		21.01.2	Κλιματισμός με ατομικές μονάδες μέχρι 12000 BTU	τεμ	450,00	600,00	
		21.01.3	Κλιματισμός με ατομικές μονάδες μέχρι 18000 BTU	τεμ	600,00	900,00	
		21.01.4	Κλιματισμός με ατομικές μονάδες μέχρι 24000 BTU	τεμ	900,00	1.200,00	
		21.01.5	Κλιματισμός με ατομικές μονάδες από 24000 BTU και άνω	τεμ			Ανάλογα με τον τύπο του κλιματιστικού

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					min	max	
ΟΜΑΔΑ Ζ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙΣ	23.01	Κατοικίας	μ ² /κατ	35,00	40,00	πλήρης εγκατάσταση με σωληνώσεις, καλωδιώσεις και ρευματολήπτες-διακόπτες
		23.03	Καταστήματος	μ ² /κατ	25,00	30,00	πλήρης εγκατάσταση με σωληνώσεις, καλωδιώσεις και ρευματολήπτες-διακόπτες
		23.05	Γραφείου	μ ² /κατ	25,00	35,00	πλήρης εγκατάσταση με σωληνώσεις, καλωδιώσεις και ρευματολήπτες-διακόπτες
		23.06	Αποθηκευτικού χώρου	μ ² /κατ	10,00	20,00	πλήρης εγκατάσταση με σωληνώσεις, καλωδιώσεις και ρευματολήπτες-διακόπτες
		23.07	Βιοτεχνίας	μ ² /κατ	40,00	80,00	Ανάλογα με την προς εγκατάσταση ισχύ
		23.08	Φωτισμού και κοινών ρευματοδοτών βιομηχανικού - βιοτεχνικού κτιρίου	μ ² /κατ	10,00	12,00	Σε περίπτωση που οι πίνακες και τα εξειδικευμένα υλικά υπολογίζονται χωριστά.
	ΑΝΕΛΚΥΣΤ ΗΡΕΣ	24.01	Ανελκυστήρας μεχρι 4 στάσεις	αποκ	13.500,00	18.500,00	
		24.02	Προσαύξηση ανά στάση πέραν των 4ων	Στάση	850,00	950,00	
	ΔΙΑΦ. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	25.01	Ηλιακός συλλέκτης ως 120 λιτρα με μπόιλερ	τεμ	700,00	1.000,00	
		25.02	Ηλιακός συλλέκτης ως 200 λιτρα με μπόιλερ	τεμ	1.100,00	1.500,00	
ΟΜΑΔΑ Η	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	26.01	Μεταλλικός σκελετός	κιλ	1,50	2,00	
		26.02	Πάνελ με μόνωση	μ2	30,00	50,00	Ανάλογα το πάχος της επένδυσης
		26.03	Βιομηχανοστάσιο - Αποθήκη με μεταλλικό φέροντα οργανισμό, με πλαγιοκάλυψη και επικάλυψη (στέγη) από panels (τύπου σάντουιτς με θερμομονωτικό - ηχομονωτικό υλικό ενδιάμεσα πάχους 5cm)	m2 κάτοψ	340,00	380,00	Σημείωση: Πλήρης κατασκευή μεταλλικού κτιρίου περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή μεταλλικού κτιρίου, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: Φέρων οργανισμός από χάλυβα βαμμένος, κοχλιωτός ή συγκολλητός, τεγίδες, μηκίδες, επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη με πάνελ,

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					min	max	
		26.04	Γραφεία με μεταλλικό φέροντα οργανισμό, με πλαγιοκάλυψη και επικάλυψη (στέγη) από panels (τύπου σάντουιτς με θερμομονωτικό - ηχομονωτικό υλικό ενδιάμεσα πάχους 5cm)	m2 κάτωψ	400,00	440,00	ειδικά τεμάχια - απολήξεις - υδρορροές, κουφώματα, πόρτες ή ρολλά μεγάλου μεγέθους για την είσοδο, τα αγκύρια που ενσωματώνονται στην θεμελίωση του σκυροδέματος κτλ, χωρίς να περιλαμβάνεται η θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα και το δάπεδο επί εδάφους). Ως ύψος κτιρίου για την κατάταξη στις παρακάτω κατηγορίες λαμβάνεται το ύψος του κοντύτερου υποστυλώματος τυπικού πλαισίου.
			ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:				
		26.05	Πλήρης κατασκευή μεταλλικού κτιρίου ύψους μέχρι και 5 μέτρα	m2 κάτωψ	200,00	250,00	
		26.06	Πλήρης κατασκευή μεταλλικού κτιρίου ύψους από 5 μέχρι και 7 μέτρα	m2 κάτωψ	250,00	325,00	
		26.07	Πλήρης κατασκευή μεταλλικού κτιρίου ύψους από 7 μέχρι και 10 μέτρα	m2 κάτωψ	325,00	400,00	
		26.08	Πλήρης κατασκευή βατού μεταλλικού παταριού εντός μεταλλικού κτιρίου (περιλαμβάνεται πλαγιοκάλυψη και βατή κατασκευή οροφής παταριού)	m2 κάτωψ	160,00	200,00	

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1. Οι παραπάνω τιμές αφορούν σε εργασίες μετά υλικών.**
- 2. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ασφαλιστικές εισφορές του έργου (ΙΚΑ) ούτε ΦΠΑ.**
- 3. Γίνονται δεκτές και εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα αλλά συνοδεύονται από τεκμηρίωση ή και προσφορές εργολάβων.**